



# CITTÀ DI SIRACUSA

SETTORE LL.PP. - NUOVE OPERE  
RETI DI SERVIZIO E INFRASTRUTTURE

---

**Oggetto: Realizzazione viabilità già denominata Via della Galena e Via della Blenda in C.da Plemmirio - Siracusa.**

## RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

Stato di fatto e lavori da eseguire.

*“Il tratto interessato all'intervento mette in comunicazione la strada provinciale 110 tramite la Via del Salgemma, la Via della Galena e la Via della Blenda.*

*L'attuale sp 110 ha il suo inizio al bivio di Terrauzza con la sp 58 e, dopo avere effettuato il periplo del Plemmirio, termina con l'incrocio del tratto comunale di Via Mallia, che conduce alla vecchia chiesetta dell'Isola agganciandosi con la strada comunale intorno al Porto.*

*Il completamento naturale dell'anello formato dalla sp 110 è reso possibile dall'attraversamento della strade su menzionate ma, per garantire l'incolumità e la sicurezza degli utenti e dei loro automezzi, occorre porre in essere dei lavori di rifacimento dell'asfalto.*

*- **Via del Salgemma.** La parte iniziale è in buone condizioni e le poche buche presenti risultano riparate.*

*- **Via della Galena.** Il tratto iniziale in salita presenta l'asfalto integro anche se si notano protuberanze create da radici di alberi limitrofi. Il disagio è, comunque, contenuto.*

*Invece, il successivo tratto pianeggiante è completamente disastroso e si dovrà prevedere, oltre la scarificazione, anche il ripristino del sottofondo stradale, composto da ghiaia, delle numerose buche presenti a macchia di leopardo. Le*

*dimensioni del tratto interessato alla scarificazione ed all'asfaltatura sono :lunghezza 140 mt., larghezza media 7 mt.*

*-**Via della Blenda**. Il contiguo tratto è interessato da una notevole deformazione del manto causata da radici affioranti dal vicino vivaio. Si dovrà prevedere, oltre la scarificazione del manto, al suo livellamento con la posa del nuovo asfalto. Le dimensioni dell'intervento sono:*

*- mt. 66 di lunghezza e mt. 8 di larghezza.*

*Il successivo tratto della strada ha bisogno di parziale ripresa dell'asfalto per circa 30 mq.*

*In sintesi, il lavoro consiste in circa 1500 mq. di snellimento vecchio asfalto e posa del nuovo.*

*Le foto allegate danno l'idea della situazione attuale".*

Si evidenziano i continui solleciti dei cittadini residenti (vedi ad esempio Associazione Plemmyrion) che hanno più volte rappresentato le difficoltà nel percorrere la suddetta via che, soprattutto nella stagione invernale, diventa impraticabile.

L'Amministrazione, che ha compreso le ragioni dei cittadini e le conclusioni tecniche espresse dal Settore LL.PP. Nuove Opere ha incaricato, con D.S. n. 58 del 05.05.2010, il Geom. Cosimo Gagliani della redazione di un progetto di manutenzione straordinaria per la eliminazione del problema.

Il progetto prevede la sistemazione delle suddette vie per uno sviluppo complessivo di mt. 440 e tale intervento comprenderà la scarifica della vecchia pavimentazione ed il relativo rifacimento in conglomerato bituminoso (binder) più il tappetino per strato di usura.

Nella Via della Galena e nel tratto di Via della Blenda (tra l'incrocio con Via della Galena fino all'incrocio con Via del Cinabrio) verrà realizzata una fondazione stradale con misto granulometrico previo scavo di sbancamento.

## Quadro Tecnico Economico

L'importo complessivo del progetto è di € 60.000,00 così distinto:

(A) Ammontare dei lavori a base di gara	€ 51.887,20
(A.1) Di cui 1.037,74 € per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	
(A.2) Lavori a base d'asta	€ 50.849,46

Somme a disposizione dell'Amministrazione:

(B.1) Per Segnaletica stradale	€ 1.886,34
(B.2) Per Competenze Tecniche Ufficio (art.18, L.109/94)	€ 1.037,74
(B.3) per IVA 10%	<u>€ 5.188,72</u>
Sommano	€ 8.112,80

Ammonta complessivamente il progetto € **60.000,00**

Siracusa li, 22/06/2010

IL PROGETTISTA  
geom. Cosimo Gagliani